

[Šuchov, Vladimir Grigor'evič]

Šuchov-Wassertürme. Behälter mit Flachboden und Holzverschalung

Deutsche Vollübersetzung aus:

Archiv der Russischen Akademie der Wissenschaft (RAN). Moskva, fond 1508 opis' 1 delo 91 Nr 2

Russ.: Водонапорные башни системы Шухова. Резервуары с плоским дном и деревянным уплотнительным шатром вокруг

Vodonapornye bašni sistemy Šuchova. Rezervuary s ploskim dnom i derevjannym uplotnitel'nym šatrom vokrug

Turmhöhe H in m	Fassungsvermögen des Behälters in m ³	Baukosten des Turms im Gebiet Moskau	Turmgewicht in t	Kosten 1 t	
10	50	6.225	8,5	732	Die Anbringung der Holzverschalung geht zu Lasten des Auftragsgebers.
15	40	6.590	9	732	
15	400	26.230	43	610	
17	125	16.775	25	671	
18	20	7.320	10	732	
18	60	9.250	13	732	
19,2	75	14.430	21,5	671	
19,2	185 - 200	19.200 - 19.840	30 - 31	640	
20	25	8.420	11,5	732	
20	200	20.480	32	640	
20	250	22.400	35	640	
21,3	12,5	7.320	10	732	
22	310	27.450	45	610	
23	600	44.530	73	610	
24,8	250	26.840	44	610	
25	75	16.775	25	671	
25	150	19.200	30	640	
25	270	29.280	46	610	
25,75	375	36.600	60	610	
28	250	30.500	50	610	
28,8	600	57.950	95	610	
32	125	26.230	43	610	
34,1	125	27.450	45	610	
35	310	41.480	68	610	
36,5	125	30.500	50	610	
36,5	185 - 200	31.110 - 31.720	51 - 52	610	

Stuttgart, den 12. Mai 2011
Übersetzt von
Ottmar Pertschi
(Dipl.-Übersetzer)